ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1676 /QĐ-UBND	*Yên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 và các hạng mục phụ trợ thôn Hoàng Vân – Trung Đông – Trung Tiến, xã Yên Hoà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 206/2026/NĐ- CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về việc hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về việc ban hành định mức xây dựng; Văn bản số 9947/BXD-VP ngày 29/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc thay thế phụ lục kèm theo Thông tư số 36/2026/TT-BXD hướng dẫn nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 38/2026/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Yên Hòa: số 1001 /QĐ-UBND ngày 29/6/2006 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; số 1145/QD-UBND ngày 24/7/2026 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án; số 1191/QD-UBND ngày 31/7/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án; số 1217/QD-UBND ngày 05/8/2026 về việc phê duyệt phê duyệt chỉ định thầu gói thầu TV.01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 và các hạng mục phụ trợ thôn Hoàng Vân – Trung Đông – Trung Tiến, xã Yên Hoà;

Căn cứ báo cáo thẩm tra số 16/BC-TTr ngày 26/10/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Thương mại An Phát về việc báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Nạo vét kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 và các hạng mục phụ trợ thôn Hoàng Vân - Trung Đông - Trung Tiến, xã Yên Hoà;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị dự án tại Tờ trình số 277/TTr-TCBDA ngày 30/10/2026 về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 và các hạng mục phụ trợ thôn Hoàng Vân - Trung Đông - Trung Tiến, xã Yên Hoà và Báo cáo kết quả thẩm định số 825/BC-KT ngày 02/11/2026 của Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 và các hạng mục phụ trợ thôn Hoàng Vân - Trung Đông - Trung Tiến, xã Yên Hoà với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nạo vét kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 và các hạng mục phụ trợ thôn Hoàng Vân - Trung Đông - Trung Tiến, xã Yên Hoà.

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, cấp IV.
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án: Theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và căn cứ pháp lý khác có liên quan.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa.

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa.

6. Tổ chức khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần xây dựng 248.

7. Tổ chức thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Thương mại An Phát.

8. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp hệ thống kênh mương nhằm phục vụ tưới ổn định cho khoảng 55ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc các thôn Hoàng Vân - Trung Đông - Trung Tiến và các vùng phụ cận, góp phần nâng cao năng suất cây trồng,

cải thiện đời sống của nhân dân vùng hưởng lợi. Đồng thời giúp địa phương hoàn thiện bền vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

9. Nội dung và quy mô đầu tư:

Nạo vét tuyến kênh tiêu thoát nước dọc kênh N8 với tổng chiều dài 1.574,36m gồm 02 tuyến, cụ thể như sau:

+ Tuyến kênh nạo vét số 1: Chiều dài tuyến 981,36m, điểm đầu cống qua đường, điểm cuối tuyến kênh tiêu thoát hiện trạng. Lý trình Km0+00 - Km0+339,94 đáy kênh nạo vét rộng B=10m; lý trình Km0+339,94 - Km0+981,36 đáy kênh nạo vét rộng B=20m. Tận dụng toàn bộ khối lượng đất nạo vét đắp hai bên bờ kênh. Trên tuyến thiết kế 01 cống tròn lắp ghép D1000 tại lý trình Km0+295,03 và 02 cống tròn lắp ghép hai cửa, đường kính mỗi cửa D1000 ngoài phạm vi tuyến kênh nạo vét. Kết cấu cống gồm ống cống bê tông ly tâm đúc sẵn, chiều dài mỗi đốt L=2,5m; gối đỡ ống cống bằng bê tông đúc sẵn. Tường đầu, tường cánh bằng bê tông M200# đá 1x2 đổ tại chỗ; móng tường đầu, móng tường cánh bằng bê tông M200# đá 1x2 đổ tại chỗ trên lớp móng đá dăm đệm dày 10cm;

+ Tuyến kênh nạo vét số 2: Chiều dài tuyến 593,00m, điểm đầu cống qua đường, điểm cuối tuyến kênh tiêu thoát hiện trạng. Đáy kênh nạo vét rộng B=10m. Tận dụng toàn bộ khối lượng đất nạo vét đắp hai bên bờ kênh;

+ Xây dựng 01 nhà để máy bơm rộng 2,8x2,8m: Nhà xây trên nền nhà hiện trạng, móng tận dụng móng cũ, tường nhà xây bằng gạch đặc không nung, sàn mái bằng BTCT mác 250# đá 1x2;

+ Xây dựng 01 bể tiêu năng: Kích thước 2,8x1,8m; Đáy bể dày 25cm, thành bể dày 20cm, đáy và thành bể bằng BTCT mác 250# đá 1x2.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

10.1. Quy trình khảo sát áp dụng:

- TCVN 8478:2018 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế; TCVN 8223:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh; TCVN 8224:2009 và TCVN 8225:2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng và cao độ địa hình; TCVN 8226:2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000.

- Cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn khảo sát địa hình hiện hành khác.

10.2. Quy trình thiết kế áp dụng:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "QCVN 04-01:2012/BNNPTN'' Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế"; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10406:2015 - Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4118:2021 Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4253: 2012 Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế.

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chỉ phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: **1.100.000.000 đồng.** *(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	882.694.000	đồng
- Chi phí Quản lý dự án:	26.669.000	đồng
- Chi phí Tư vấn ĐTXD:	162.829.000	đồng
- Chi phí khác:	6.770.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	21.038.000	đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: 2026-2027.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn bảo vệ đất trồng lúa năm 2026, ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

16. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã Yên Hoà tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dự án phát huy hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ; hoàn thành dự án đúng quy định, thực hiện việc nghiệm thu, thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ chuẩn bị các dự án đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Tổ chuẩn bị dự án;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Phan Quang Cương